



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSARELA PONTE RUA MANOEL LANCUNA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO GRAMA	BDI 1 29.77%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									31.454,15	
1.			PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA RUA MANOEL LANCUNA					-	31.454,15	
1.1.			SUPERESTRUTURA					-	31.454,15	
1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	184,07	BDI 1	238,87	477,74	RA
1.1.2.	SINAPI	100776	ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DE PISO DE PASSARELA, INCLUSIVE SOLDA E CORTES NOS PERFIS METÁLICOS, INCLUSO MONTAGEM DE ANDAIMES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA	KG	277,77	17,24	BDI 1	22,37	6.213,71	RA
1.1.3.	SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	53,78	12,32	BDI 1	15,99	859,94	RA
1.1.4.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	48,00	2,68	BDI 1	3,48	167,04	RA
1.1.5.	SINAPI-I	1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	687,08	12,47	BDI 1	16,18	11.116,95	RA
1.1.6.	SETOP	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	48,30	20,69	BDI 1	26,85	1.296,86	RA
1.1.7.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	19,00	459,19	BDI 1	595,89	11.321,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO GRAMA
Local
quarta-feira, 26 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO
CREA/CAU: 137.103/D
ART/RRT: MG20210308632