

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e  
Parcerias  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura**Composição****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA****DATA: 25/09/2023****OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS****LOCAL: RUA MARIA NAZARETH PEREIRA, RUA TEÓFILO SINFRÔNIO DO COUTO, RUA FRANCISCO SALGADO FILHO SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG**

<b>Código</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Composição 01	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	mt			R\$ 22,66
ed-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	mt	0,60	37,77	22,66
Composição 02	<b>ADM LOCAL</b>	<b>Vb</b>			R\$ 23.149,42
ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	7684,11	15368,22
ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 VEZ POR SEMANA)	MÊS	0,45	17118,65	7781,20

Pedro Martino Zeferino - Engenheiro Civil - CREAMG 137.103/D

Assinatura do prefeito